

Max
Mustermann
Musterstraße 1
12345 Muster

Angebot

Original

Nummer : 20081104
Datum : 15.11.2008
Kundennr. : 10068
Projektnr. : 1759

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen auf den folgenden Seiten unser Angebot. Alle Preise sind freibleibend. An dieses Angebot binden wir uns 6 Wochen. Im Übrigen gilt die VOB. Diese können Sie unter www.hamburger-bad.de/sanitär einsehen, auf Wunsch senden wir Ihnen ein Exemplar zu. Eine fach- und termingerechte Ausführung können wir Ihnen im Voraus zusichern.

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Abgebotspaket für eine Badsanierung bis ca. 5 m² Serie : Hamburger-Bad Ausstattung: Mittelklasse, Für eigene Nutzung !		
1			Demontagen Arbeiten		
1.010	1	psh.	Demontage der alten Sanitärgegenstände, alten Wasser- und Abwasserleitungen, sowie Entsorgung durch Container oder Schuttanhänger	232,62	232,62
1.020	1	m ³	Entsorgungsbegühren	90,00	90,00
			Zwischensumme Demontagen Arbeiten		322,62
2			Installationsarbeiten		
2.010	1	psh.	Neuinstallation der Wasser- und Abwasserleitungen ab Strang T-Stück für Warm und Kaltwasser bi zu den Entnahmestellen. Neuverlegung der gesamten Abwasserleitungen, Schallentkoppelt und fachgerecht befestigt in Hochtemperatur Abwasserrohr bis zum Anschluss des Abwasser-Fallstranges.	1.355,68	1.355,68
			Zwischensumme Installationsarbeiten		1.355,68
3			Sanitärgegenstände		
			Übertrag		1.678,30

Pos.	Menge Ein.	Text	Betrag	Gesamt
		Übertrag		1.678,30
		<u>Wand- WC Anlage</u>		
3.010	1 ST	Installationsbaustein fuer Wand-WC mit vormontierten verstellbaren Fussstuetzen f.einen Fussbodenaufbau von 0-20cm mit Montageraumabdeckung mit 2 kompletten Keramikbefestigungen M12 Abstandsmasse 18 oder 23cm mit Geberit UP-Spielkasten 6-9l Betaetigung von vorne ohne Betaetigungsplatte mit PE-Wand-WC-Bogen DN 80/100	353,71	353,71
3.020	1 ST	Schallschutzset fuer Wand-WC	15,88	15,88
3.030	1 ST	3-S-WC-Set bestehend aus: DerbyTOP-Wand-Tiefspül-WC-Becken, Schallschutzset, Derby-TOP-WC-Sitz mit Deckel, DerbyTOP-Papierhalter mit Deckel	237,98	237,98
3.040	1 ST	Abdeckplatte fuer Geberit UP-Spielkasten mit Betaetigung von vorne, ab 2002 mit 2-Mengen-Ausloesung, mit 2-Drueckerstangen, mit Befestigungsmaterial u.-rahmen	38,86	38,86
		<u>Waschtisch</u>		
3.050	1 ST	3-S-Waschtisch-Set bestehend aus: Derby-Top-Waschtisch, Waschtisch-Befestigungssatz, Einhand-Waschtischbatterie DN 15 (1/2") mit Luftsprudler und Zugknopf-Ablaufgarnitur DN 32 (1 1/4") 2 Eckventile DN 15 (1/2") mit Verlaengerung und Schubrosette, Roehrengeruchverschluss DN 32 (1 1/4")	274,80	274,80
		<u>Wannenanlage oder Duschanlage</u>		
3.070	1 ST	3-S-Badewannen-Set bestehend aus: Derby-Top-Stahl-Einbauwanne, Styropor-Wannentraeger, Ab- und Ueberlaufgarnitur mit Drehgriff (Funktionseinheit o.Rosette o.Stopfen)	437,73	437,73
3.080	1 ST	Ausstattungsset fuer Ab- und Ueberlaufgarnitur mit Drehgriff, mit Drehrosette aus Kunststoff und Ventilkegel aus Messing	10,63	10,63
3.090	1 ST	3-S-Zubehoer-Set passend zu Badewannen-Anlagen mit Ab- und Ueberlaufgarnitur mit Stopfen bestehend aus: Derbytop-Einhand-Badebatterie DN 15, automatische Umstellung Wanne/Brause, Luftsprudler, ohne Brausegarnitur, Derby-Handbrause DN 15 (1/2") umstellbar auf Regen-, Soft- und	241,82	241,82
		Übertrag		3.289,71

Pos.	Menge Ein.	Text	Betrag	Gesamt
		Übertrag		3.289,71
3.100	1 ST	Massagestrahl, Metalleffekt-Brauseschlauch DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2") x 1250mm, Wand-Brausenhalter	145,55	E.P. alternativ
3.110	1 ST	3-S-Brausewannen-Set bestehend aus: Derby-Top-Stahl-Brausewanne flach, Styropor-Wannentraeger, Ablaufgarnitur fuer Brausewanne, mit Standrohrventil DN40 (1 1/2") x120mm und Geruchverschluss aus Kunststoff, Abgang 45 Grad, DN40 (1 1/2") x 40/50mm	213,62	E.P. alternativ
3.120	1 ST	EckEinstieg DerbyTOP NEU 800x800x1900mm 2-tlg.Pr.silber matt Kunstglas Tropfend.	790,86	E.P. alternativ
		Zwischensumme Sanitärgegenstände		1.611,41
4		Maurer und Fliesenarbeiten		
4.010	1 psh.	Rohrkästen und Wanddurchbrüche fachgerecht verschließen und Wandflächen geg. vermauern und vorglätten	318,00	318,00
4.020	20 m²	Wand-und Bodenflächen mit Haftprimer vorstreichen und zum Fliesenverlegen abglätten	15,00	300,00
4.030	20 m²	Wand und Bodenfläche auf vorhandenen tragfähigen alt Fliesenbelag mit Fliesen belegen inkl. Kleber und Fugenmaterial. Bei Naturstein, Mosaik, Fliesen in Übergröße oder Kallibrierte Fliesen ist mit einem Mehr-Arbeitsaufwand von je 25% zu rechnen.	57,00	1.140,00
4.040	1 m	Bordüren ins Fliesenschild einarbeiten	6,90	E.P. eventual
4.050	1 St	Messing Übergangsschiene einarbeiten	16,00	16,00
4.060	4 m²	Elastische ELASTOGUM Untergrundbehandlung auftragen und mit Eckbandagen abdichten.	29,00	116,00
4.070	20 m²	Wand und Bodenfliesen bis 15€/m² über Fliesenzentrale	12,60	252,00
		Übertrag		5.431,71

Pos.	Menge Ein.	Text	Betrag	Gesamt
		Übertrag		5.431,71
		Zwischensumme Maurer und Fliesenarbeiten		2.142,00
5		Elektro		
5.010	1 psh.	Elektroinstallation gemäß neuer Badaufteilung ändern und ergänzen.	170,00	170,00
		Zwischensumme Elektro		170,00
6		Alternative Leistungen die Sie bei Bedarf hinzurechnen können		
6.010	1 m ²	Demontage und Entsorgung der alten Wand- und Bodenfliesen bis auf Grundmauerwerk inkl. Abtransport und Schuttentsorgungsgebühren. Wandflächen neu mit Feuchtraumputz oder Zementmörtel anputzen und Wandflächen wieder herstellen.	88,00	E.P. eventual
6.020	1 m ²	Ablagen, Schachtsysteme ober System-Vorwand Konstruktionen aus Geberit GIS System (ohne Sanitär-Objektanschlüsse) liefern und fachgerecht einarbeiten.	165,00	E.P. eventual
6.030	1 psh.	Aufpreis: Duschwanne 90cm x 90cm	47,00	E.P. eventual
6.040	1 psh.	Aufpreis: Duschabtrennung in Echtglas	273,73	E.P. eventual
6.050	1 ST	Durchlauferhitzer Stiebel DHE 18-24 SL mit Fernbedienung inkl Installation der Wasseranschlussleitungen bei Rohinstallation. (evt. Änderung der Elt.-Versorgungsleitung nach Aufwand !)	890,00	E.P. eventual
6.060	1 psh.	Badheizkoerper bis 1800cm x 600 cm weiss Liefern und anschließen inkl. Installation der Vor- und Rücklaufleitungen bei Rohinstallation.	430,00	E.P. eventual
6.070	1 m ²	Abgehängte Decke Deckenfläche mit Metallständerwerk fachgerecht abhängen, mit Feuchtraumplatten beplanken, verspachteln und mit bis zu 6 Hallogenspotz einarbeiten.	137,00	E.P. eventual
		Fensterbauer, Tischler, Malerarbeiten oder andere Gewerke zur Koordination nach Absprache !		
		Zwischensumme Alternative Leistungen		0,00
		Übertrag		5.601,71

Pos.	Menge Ein.	Text	Betrag	Gesamt
		Übertrag		5.601,71
		die Sie bei Bedarf hinzurechnen können		
		Zwischensumme		5.601,71
		Nettobetrag	EUR	5.601,71
		19,00 % Mehrwertsteuer	EUR	1.064,32
		Gesamtbetrag	EUR	6.666,03

Verehrter Kunde,

Arbeiten die erst nach Beginn der Ausführung erkennbar werden und Arbeiten, die Sie zusätzlich in Auftrag geben, erlaube ich mir, nach Material- und Zeitaufwand abzurechnen.

Sollte sich - trotz umsichtiger Bearbeitung der Wände -der Putz in den anliegenden Räumen aufgrund der Beschaffenheit lösen, können wir hierfür keine Haftung übernehmen.

Wenn Wandfliesen abgestemmt werden, kann es sein, dass die Türzarge nachgearbeitet bzw. die Tür unten gekürzt werden muss. Diese Arbeiten werden dann nach Aufwand abgerechnet.

Handelsübliche oder herstellungsbedingte Abweichungen in den Maßen, Oberflächenbeschaffenheit, Gewichten und Farbtönen sowie geringfügige Formabweichungen gelten nicht als Mängel, soweit sie den Gesamteindruck und die Funktionsfähigkeit des Liefergegenstandes nicht wesentlich beeinträchtigen, sach- und fachgerechte Verarbeitung vorausgesetzt. Diese Einschränkungen gelten nicht für zugesicherte Eigenschaften, soweit sie als solche im Auftrag oder in der Auftragsbestätigung bezeichnet sind.

Es gilt die bei Auftragserteilung gültige Mehrwertsteuer.

Ich hoffe, Ihnen ein günstiges Angebot gemacht zu haben und sehe Ihrer Auftragserteilung gerne entgegen. Diese muss bitte schriftlich erfolgen. Bei Nichtbeauftragung bitte ich Sie um eine kurze Information.

Mit freundlichen Grüßen

M.Czerlitzki Haustechnik

Michael Czerlitzki